



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

Pressemitteilung

Ersatzneubau der Cäcilienbrücke - Überbau der Behelfsbrücke wird am 07.03.2020 eingehoben

vom 03.03.2020

**Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamt
Weser-Jade-Nordsee**

Franziuseck 5
28199 Bremen
www.wsa-weser-jade-nordsee.wsv.de

**Rüdiger Oltmanns
Fachbereichsleiter
Wasserstraßen**

Telefon 0421/5378-320

ruediger.oltmanns@wsv.bund.de

Der vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Weser-Jade-Nordsee beauftragte Bau der Behelfsbrücke schreitet weiter voran. So wurden vor zwei Wochen die Betonarbeiten an den Brückenwiderlagern und den Rampenfundamenten beendet. Derzeit werden auf beiden Uferseiten die stählernen Auflagertürme für die ca. 90 m langen Rampen errichtet. An diesem Samstag, 7. März 2020, wird nun der Schwimmkran Triton den 210 Tonnen schweren Überbau der Behelfsbrücke auf die Brückenwiderlager einheben. Zuvor muss der ca. 48 m lange und 7,5 m breite Überbau, der sich am Hafen Bockholt ca. 20 km oberhalb von Münster befindet, auf ein Schwimmponton verladen und über den Wasserweg nach Oldenburg transportiert werden. Sowohl der Überbau als auch der Schwimmkran Triton werden am 06.03.2020 im unteren Vorhafen der Schleuse Oldenburg eintreffen, um sich auf die Montagearbeiten am 07.03.2020 vorzubereiten.

Nach dem Einheben des Überbaus wird der Rampenbelag hergestellt. Es handelt sich hierbei um bis zu 7,5 m lange und 3,5 m breite Betonfertigteile, die mit dem LKW angeliefert und mit Hilfe von Mobilkränen auf die stählernen Auflagertürme gehoben werden. Für diese Arbeiten muss auf der Stadtseite kurzfristig eine einspurige Sperrung des Westfalendamms und auf der Osterburger Seite eine vollständige Sperrung der Hermann-Ehlers-Straße erfolgen. Die Sperrungen sind mit der Verkehrsbehörde der Stadt Oldenburg abgestimmt. Im Anschluss an die Herstellung des Rampenbelags erfolgt die Ausrüstung der Rampen u.a. mit Geländern und mit Beleuchtung. Zudem werden für Fußgänger und Radfahrer zwei neue Überwege mit Lichtsignalanlagen am Westfalendamm hergestellt. Die Inbetriebnahme der Behelfsbrücke und den anschließenden Aushub des Überbaus der Cäcilienbrücke plant das WSA Weser-Jade-Nordsee für das II. Quartal dieses Jahres.

